

Referenzmappe – Baustellencontaineranlage

Technische Gebäudeausstattung
Alexanderplatz, Berlin
Projekt GP Look – Neubau Alexanderplatz

Projekt – Technische Versorgung einer Containeranlage (ca. 75 Container)

Ort: Alexanderplatz, Berlin (gegenüber Galeria Kaufhof / Nähe ADAC)

Auftraggeber: GP Look

Projektbeschreibung: Technische Ausstattung einer Baustellencontaineranlage für Bauleitung, Architekten und Projektbeteiligte

Ausführendes Unternehmen: OH Bau Germany GmbH

Projektbeschreibung

Im Rahmen eines Großprojekts am Alexanderplatz in Berlin, bei dem zwei Neubauten gegenüber der Galeria Kaufhof realisiert werden, wurde durch die OH Bau Germany GmbH die vollständige technische Versorgung einer Containeranlage mit ca. 75 Baucontainern hergestellt. Die Container dienen als Büro-, Aufenthalts- und Sanitärbereiche für Bauleitung, Architekten und weitere Projektbeteiligte.

Alle Arbeiten wurden im laufenden Baustellenbetrieb durchgeführt und betriebsbereit übergeben.

Ausgeführte Leistungen

Heizungsinstallation

- Herstellung der kompletten Heizungsversorgung für die Containeranlage
- Aufstellung eines separaten Gastanks zur autarken Wärmeversorgung
- Installation von drei Heizungsreglern (jeweils eine Regelung pro Etage)
- Verlegung und Einführung der Heizungsleitungen in die Container
- Inbetriebnahme und Funktionsprüfung der Heizungsanlage

Wasserinstallation

- Herstellung der Wasserversorgung von der Straße
- Einrichtung eines Standrohres in Abstimmung mit den Berliner Wasserbetrieben
- Verlegung der Frischwasserleitungen in die Containeranlage

- Sicherstellung der Wasserversorgung für Sanitär- und Aufenthaltsbereiche

Abwasserinstallation

- Planung und Ausführung der Abwasserentsorgung für die Containeranlage
- Installation einer Hebeanlage
- Ableitung des Abwassers in die öffentliche Kanalisation

Elektroinstallation

- Komplette Neuverlegung der Elektroleitungen für die Containeranlage
- Stromversorgung der Container für Büro-, Sanitär- und Technikbereiche
- Saubere und übersichtliche Leitungsführung für den temporären Baustellenbetrieb

Ergebnis

Die Containeranlage wurde vollständig mit Heizung, Wasser, Abwasser und Elektro ausgestattet und termingerecht in Betrieb genommen. Alle Systeme arbeiten zuverlässig und gewährleisten einen reibungslosen Betrieb der Baustelleninfrastruktur an einem hochfrequentierten innerstädtischen Standort.

OH Bau Germany GmbH

NACHHER – Fertiggestellter Zustand

Nachfolgend werden die Bilder der fertiggestellten Containeranlage dargestellt.





























