

Produktinformationen

Baustellenbedingungen für die Herstellung/Verlegung der Seilo® CRYL Acrylharzbeschichtung

Wir benötigen bauseits:

- geeignete Zufahrtswege für Material- und Maschinentransport
- Bereitstellung von Strom (380 Volt sowie 16 bzw. 32 Ampere Anschluss) und Wasser ¾" Anschluss
- beheizte Verlege- und Mischbereiche sowie einen Materiallagerplatz mit min. +6°C
- Schutz des Verlegebereiches vor Durchzug; evtl. erforderliche Staubschutzwände
- Lastenaufzug für Material- und Maschinentransport bei mehrgeschossigen Bauten
- frei zugängliche, komplett geräumte und besenreine Flächen
- ausreichende Deckenbeleuchtung
- Zur Sicherung des Ausführungstermins erfolgt die Materialanlieferung ggf. vorab per Spedition. Hier benötigen wir Ihre Unterstützung bei der Entgegennahme und der trockenen und frostfreien Einlagerung.
- Zur Vermeidung von Unterbrechungen sowie zur Sicherung des Fertigstellungstermins wird mehr Material als tatsächlich benötigt zum Ausführungsort geliefert. Das Material bleibt nach Fertigstellung Eigentum von uns und wird durch eine Spedition abgeholt.

Produkt- und Verarbeitungshinweise:

- Die Kunstharzbeschichtungen werden handwerklich gefertigt. Unterschiedliche Oberflächenstrukturen, Bearbeitungsspuren sowie Farbunterschiede sind daher nicht auszuschließen.
- Übergänge von Tagesleistungen zu anderen werden bestmöglich absatzfrei hergestellt. Trotzdem sind diese zu Beginn sichtbar.
- Bei versiegelten Flächen können z.B. durch Lichtreflexionen Streifenbildungen oder Unebenheiten aus dem Untergrund erkennbar sein.
- Bei der Ausführung der Verlegearbeiten lassen sich Verunreinigungen an Einbauteilen sowie in unteren Bereichen von aufgehenden Bauteilen auch bei großer Sorgfalt nicht immer verhindern sodass diese, falls erforderlich, bauseits nachgearbeitet werden müssen.
- Risse, wie z. B. Setz- und Spannungsrisse oder auch Formveränderungen, die sich durch den Untergrund auf den **Seilo® CRYL** Boden übertragen, unterliegen nicht der Gewährleistung.
- Wir gehen davon aus, dass der Untergrund trocken ist und eine rückseitige Durchfeuchtung nicht stattfinden kann. Erdberührte Bodenplatten müssen gegen rückseitige Durchfeuchtung durch geeignete Maßnahmen gesichert sein. Für evtl. Schäden, die daraus resultieren, übernehmen wir keine Gewährleistung.
- Während der Verarbeitung von Methacrylatharzen kommt es bis zur vollständigen Aushärtung (und bis ca. 2 Stunden danach) zu Geruchsentwicklungen. Diese sind nicht gesundheitsschädlich, können aber als störend empfunden werden. Während den Beschichtungsarbeiten müssen alle Lebensmittel bauseitig bis zum völligen Abbinden der Harze ausgelagert bzw. die Türen luftdicht abgeklebt werden.
- Bedingt durch den Aufbau und der Schichtstärke des Bodens ist für das evtl. erforderliche Kürzen oder Hochsetzen von Türen bauseitig zu sorgen.
- Von uns vorgelegte Muster dienen lediglich zur optischen Veranschaulichung und stellen daher kein „Ausführungsmuster“ dar.
- Bei der Verlegung unter „Baustellenbedingungen“ kann der optische Eindruck z. T. vom Muster abweichen.
- Die Ausführung der Arbeiten erfolgt ggfls. (z. B. Untergrundvorbereitung) durch vertraglich gebundene Nachunternehmer.