

Produktinformationen

Baustellenbedingungen für die Herstellung/Verlegung von Monile® Spezialfußboden

Wir benötigen bauseits:

- geeignete Zufahrtswege für Material- und Maschinentransport
- Bereitstellung von Strom (380 Volt sowie 16 bzw. 32 Ampere Anschluss) und Wasser ¾" Anschluss
- beheizte Verlege- und Mischbereiche sowie einen Materiallagerplatz mit min. +6°C
- Schutz des Verlegebereiches vor Durchzug; evtl. erforderliche Staubschutzwände
- Lastenaufzug für Material- und Maschinentransport bei mehrgeschossigen Bauten
- frei zugängliche, komplett geräumte und besenreine Flächen
- ausreichende Deckenbeleuchtung
- Im Zuge der Monile® Verlegung wird der Untergrund von uns komplett eingewässert, daher müssen die Bodenabläufe zwingend an das Abflusssystem angeschlossen sein!
- Zur Sicherung des Ausführungstermins erfolgt die Materialanlieferung ggf. vorab per Spedition. Hier benötigen wir Ihre Unterstützung bei der Entgegennahme und der trockenen und frostfreien Einlagerung.
- Zur Vermeidung von Unterbrechungen sowie zur Sicherung des Fertigstellungstermins wird mehr Material als tatsächlich benötigt zum Ausführungsort geliefert. Das Material bleibt nach Fertigstellung Eigentum von uns und wird durch eine Spedition abgeholt.

Produkt- und Verarbeitungshinweise:

- Der **Monile® Spezialfußboden** wird mit Maschinenunterstützung handwerklich gefertigt. Unterschiedliche Oberflächenstrukturen, Bearbeitungsspuren sowie Farbunterschiede sind daher nicht auszuschließen. Übergänge von Tagesleistungen zu anderen werden bestmöglich absatzfrei hergestellt. Trotzdem sind diese zu Beginn sichtbar.
- Bei der Ausführung der Verlegearbeiten lassen sich Verunreinigungen an Einbauteilen sowie in unteren Bereichen von aufgehenden Bauteilen auch bei großer Sorgfalt nicht immer verhindern, sodass diese, falls erforderlich, bauseits nachgearbeitet werden müssen.
- Risse, wie z. B. Setz- und Spannungsrisse oder auch Formveränderungen, die sich durch den Untergrund auf den **Monile® Spezialfußboden** übertragen, unterliegen nicht der Gewährleistung.
- Bedingt durch Aufbau und Schichtstärke des Bodens ist es evtl. erforderlich Türen zu kürzen oder hochzusetzen – dies hat bauseits zu erfolgen.
- Von uns vorgelegte Muster dienen lediglich zur optischen Veranschaulichung und stellen daher kein „Ausführungsmuster“ dar. Bei der Verlegung unter „Baustellenbedingungen“ kann der optische Eindruck z. T. vom Muster abweichen.
- Die Ausführung der Arbeiten erfolgt ggf. durch vertraglich gebundene Nachunternehmer.