#### Institut für Materialprüfung · Dr. Schellenberg Rottweil GmbH

Prüfung, Forschung und Entwicklung in den Bereichen:

Asphalt, Bitumen, Beton, Gesteinskörnungen, Natursteine, Recyclingbaustoffe, Erdbau

IFM Institut für Materialprüfung · Dr. Schellenberg Rottweil GmbH Rottweiler Straße 13, D-78628 Rottweil

Baustoff-Recycling im Hochschwarzwald GmbH & Co.KG Gewerbestraße 20 79822 Titisee-Neustadt

Anerkannt nach RAP Stra für Eignungs-prüfungen, Fremdüberwachungsprüfungen, Kontrollprüfungen und Schiedsunter-suchungen in den Bereichen A, BB, D, E, G, H und I

Akkreditierte und notifizierte Zertifizierungs-stelle für die werkseigene Produktionskon-trolle gemäß EU-Bauproduktenverordnung

Überwachungs- und Zertifizierungsstelle gemäß der Landesbauordnung Baden-Württemberg

Mitglied im Bundesverband unabhängiger Institute für bautechnische Prüfungen e.V. bup

25M064081b Berichtsdatum: 19.08.2025 Bericht Nr.:

Güteüberwachung nach der "Verordnung über Anforderungen an den Einbau von mineralischen Ersatzbaustoffen in technische Bauwerke (Ersatzbaustoffverordnung - ErsatzbaustoffV)" vom 09.07.2021 und TL BuB E-StB

	Eignungsnachweis
1.	Fremdüberwachung 2025
	Wiederholungsprüfung

# **PRÜFZEUGNIS**

Aufbereitungs-

standort:

Langenordnach

Art und Herkunft: Rezyklierte Baustoffe (RC)

Probenahme<sup>1</sup> am 21.05.2025

durch

Herrn Mauch

als Vertreter der Überwachungsstelle

im Beisein von

Herrn Salb

als Werksvertreter des Betreibers

Telefax:

(0741) 174 36-30 (0741) 174 36-59

rottweil@ifm-dr-schellenberg.de

durch Vertrag bzw. Nachtrag vom 21.06.2024 erfasste mineralische Ersatzbaustoffe/Gemische:

Bezeichnung vom Betreiber	Zusammenset-	Liefer- körnung	Entnahme- stelle	Einsatzbereich / Materialklasse		
	zung			bautechnisch	nach ErsatzbaustoffV	
RC Beton 0/32	Recycling Baustoff (RC)	0/32	Halde	Baustoff nach TL BuB E-StB	RC-1 (MEB)	

Die Probenahme erfolgte nach den Vorgaben des §8 Abs. 1 der ErsatzbaustoffV und nach TP Gestein-StB, Teil 2.2

Eine Veröffentlichung, auch auszugsweise, ist ohne unsere Zustimmung nicht zulässig. Die untersuchten Proben werden ohne besondere Absprache nicht aufbewahrt. Dem Untersuchungsauftrag liegen unsere Geschäftsbedingungen und unsere jeweils gültige LHO zugrunde.

USt.-ID-Nr.: DE 813 652 385

DE41 6425 0040 0000 1652 20 SOLA DE S1 RWL



#### 1. Untersuchungsergebnisse

#### 1.1 Bautechnische Untersuchungen

### 1.1.1 Korngrößenverteilung, Feinanteile, Kornform

Die Korngrößenverteilung wurde gemäß DIN EN 933-1 mittels Trockensiebung nach nassem Abtrennen des Anteils < 0,063 mm bestimmt.

Tabelle 1: Korngrößenverteilung, Feinanteile und Kornform

Kornklass	se		RC Beto Anteile i	
			einzeln	zusammen
63	-	90		
56	-	63		
45	-	56		
31,5	-	45	12,4	100,0
22,4	-	31,5	16,6	87,6
16	-	22,4	14,8	71,0
11,2	-	16	12,4	56,2
8	-	11,2	8,5	43,8
5,6	-	8	7,4	35,3
4	-	5,6	4,5	27,9
2	-	4	5,8	23,4
1	-	2	3,4	17,6
0,50	-	1,0	2,9	14,2
0,25	-	0,50	3,3	11,3
0,063	-	0,25	4,9	8,0
	≤	0,063	3,1	3,1

Bodengruppe
DIN EN 18196

Kornform
M.-%
DIN EN 933-4

GW/GI

9,5

#### 1.1.2 Proctordichte und Wassergehalt

Der Proctorversuch am Baustoff RC Beton 0/32 wurde mit dem Prüfverfahren nach DIN 18127 ermittelt.

korr. Proctordichte, ρ <sub>pr</sub>	Mg/m³	1,95	(2023)
korr. opt. Wassergehalt	M%	10,1	(2023)
nat. Wassergehalt	M%	7,0	

#### 1.1.3 Stoffliche Zusammensetzung

Die nach ihrer stofflichen Art festgestellten Bestandteile der Probe > 4 mm sind mit den Sollwerten nach stehend angegeben.

Tabelle 2: Stoffliche Zusammensetzung, nach TP Gestein-StB, Teil 3.1.5

Stoffkategorie		Anteil M%	Sollwerte nach TL BuB E-StB
Beton, Betonprodukte, Betonmauersteine, hydraul. geb. Gesteinskörnung	[R <sub>c</sub> ]	72,9	-
nat. Festgestein, Kies, Kiessplitt	[Ru]	25,0	-
Schlacke	[R <sub>ui</sub> ]	0,0	-
Klinker, Ziegel und Steinzeug	[R <sub>b</sub> ]	0,7	-
Kalksandstein, Mörtel u. ä. Stoffe	[R <sub>bk</sub> ]	0,1	-
mineralische Dämm- und Leichtbaustoffe	$[R_{bm}]$	0,0	-
bitumengebundene Baustoffe	[Ra]	0,4	≤ 10
gipshaltige Baustoffe	[R <sub>y</sub> ]	0,0	-
Glas	[R <sub>g</sub> ]	0,0	-
nicht schwimmende Fremdstoffe (Holz, Kunststoff, Gummi etc.)	[X]	0,0	≤ 0,2
Eisen- und nichteisenhaltige Metalle	[X <sub>i</sub> ]	0,9	≤ 2
	Summe	100,0	

#### 1.2 Umweltfachliche Merkmale im Rahmen der Fremdüberwachung

Die Fremdüberwachung erfolgt unter Zugrundelegung der Materialwerte und der Überwachungswerte für RC-Baustoffe der "Verordnung über Anforderungen an den Einbau von mineralischen Ersatzbaustoffen in technische Bauwerke (Ersatzbaustoffverordnung - ErsatzbaustoffV)" vom 09.07.2021. Die Ergebnisse der Untersuchungen (ermittelt in Untersuchungsstellen, akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025) sind nachstehend den Materialwerten und den Überwachungswerten gegenübergestellt.

Alle Ergebnisse gelten ausschließlich für die untersuchte Probe.

Tabelle 3: Überwachungsparameter nach ErsatzbaustoffV Anl. 4, Tabelle 2.2

		RC Beton 0/32	Überwachungswerte bei RC-Baustoffen nach ErsatzbaustoffV Anl. 4, Tab. 2.2				
Arsen	mg/kg	15	40				
Blei	mg/kg	21	140				
Chrom	mg/kg	35	120				
Cadmium	mg/kg	<0,13	2				
Kupfer	mg/kg	17	80				
Quecksilber	mg/kg	<0,05	0,6				
Nickel	mg/kg	16	100				
Thallium	mg/kg	0,2	2				
Zink	mg/kg	66	300				
Kohlenwasserstoffe <sup>1</sup>	mg/kg	<50 (570)	300 (600)				
PCB <sub>6</sub> und PCB-118	mg/kg	<0,010	0,15				

Der angegebene Wert gilt für Kohlenwasserstoffverbindungen mit einer Kettenlänge von C<sub>10</sub> bis C<sub>22</sub>. Der Gesamtgehalt (C<sub>10</sub> - C<sub>40</sub>), bestimmt nach der DIN EN 14039 Ausgabe Januar 2005 darf insgesamt den in Klammer genannten Wert nicht überschreiten. Überschreitungen, die auf Asphaltanteile zurückzuführen sind, stellen kein Ausschlusskriterium dar.

Tabelle 4: Materialparameter nach ErsatzbaustoffV Anlage 1, Tabelle 1

		Materialwerte nach Ersatz RC Beton Anlage 1, Tabelle							ustoffV		
		0/32	RC-1	FN1* FN2 FN3 FN4	FN1** FN2 FN3 FN4	RC-2	FN1* FN2 FN3 FN4	FN1** FN2 FN3 FN4	RC-3	FN1* FN2 FN3 FN4	FN1** FN2 FN3 FN4
pH-Wert <sup>1</sup>	-	11,0					6 - 13				
el. Leitfähigkeit <sup>2</sup>	μS/cm	641		2500			3200			10000	
Sulfat	mg/l	98		600			1000			3500	
PAK <sub>15</sub> <sup>3</sup>	µg/l	0,22	4,0	≤ 2,3 ≤ 0,3 ≤ 2,7	≤ 0,5 ≤ 2	8,0	- ≤ 3,8	-		25	
PAK <sub>16</sub> <sup>4</sup>	mg/kg	2,5		10			15			20	
Chrom, ges.	μg/l	23,4	150	≤ 110 ≤ 15 -	≤ 25 ≤ 100	440	- ≤ 280 ≤ 360	≤ 320 -	900	-	≤ 840 ≤ 650
Kupfer	μg/l	36	110	- ≤ 30 -	≤ 50 - -	250	- ≤ 170 -	≤ 230	500	-	- ≤ 390 -
Vanadium	μg/l	35	120	- ≤ 30 ≤ 55 ≤ 90	≤ 50 - - -	700	- ≤ 450 ≤ 180 ≤200/320	≤ 170 ≤ 120 ≤ 340	1350	-	≤1340 ≤1030 ≤1250

<sup>\*</sup> Fußnotenspalte: Einsatzmöglichkeiten von MEB in technischen Bauwerken, ErsatzbaustoffV, Anl. 2, Tab. 1, 2, 3
\*\* Fußnotenspalte: Einsatzmöglichkeiten von MEB in spezifischen Bahnbauweisen, ErsatzbaustoffV, Anl. 3, Tab. 8, 9, 10

Das Eluationsverfahren wurde mit dem Säulenkurztest nach § 9 Abs. 1 ErsatzbaustoffV durchgeführt.

#### 2. Beurteilung

#### 2.1. Untersuchungsergebnisse

In allen geprüften Punkten hält die untersuchte Probe RC Beton 0/32 die Forderungen der geltenden bautechnischen Vorschriften ein.

Die mineralische Ersatzbaustoffprobe erfüllt in dieser Fremdüberwachung in allen untersuchten Parametern die Material- und Überwachungswerte nach ErsatzbaustoffV, Anlage 1, Tabelle 1 und Anlage 4, Tabelle 2.2.

Sie erfüllt damit die Anforderungen für die Materialklasse - RC-1 - der ErsatzbaustoffV.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nur bei GRS Grenzwert; ansonsten stoffspezifischer Orientierungswert; bei Abweichungen ist die Ursache zu prüfen

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> stoffspezifischer Orientierungswert; bei Abweichungen ist die Ursache zu prüfen

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> PAK<sub>15</sub>: PAK<sub>16</sub> ohne Naphtalin und Methylnaphtaline

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> PAK<sub>16</sub>: 16 PAK nach EPA





Aufgrund dieser Einstufung gelten für den mineralischen Ersatzbaustoff die Einsatzmöglichkeiten nach ErsatzbaustoffV Anlage 2, Tab. 1, 2 und 3 und Anlage 3, Tab. 8, 9 und 10, immer unter der besonderen Beachtung der verschärften Anforderungswerte in den Fußnoten unter den Tabellen für die einzelnen Einbauweisen.

#### 2.2 Werkseigene Produktionskontrolle (WPK)

Ort:

Langenordnach

Ausstattung:

vollständig Herr Salb

WPK-Beauftragter:

Prüfungen des Herstellers

Produktionsabhängige Prüfung:

ja

Vollständigkeit der Prüfungen:

ja

Bemerkungen

Die Annahmekontrolle und das WPK-System sind

ordnungsgemäß.

IFM ANSTITUT FÜR MATERIALPRÜFUNG

DR. SCHELLENBERG ROTTWEIL GmbH

Dipl.-Geol. Matthias Jumpertz (Prüfstellenleiter hach RAP Stra) DR.-ING.
SCHELLENBERG

DR.-ING.
SCHELLENBERG

DR.-ING.
SCHELLENBERG

DR.-ING.
SCHELLENBERG


Sandro Binnig, B. Eng.

Verteiler:

x Baustoff-Recycling im Hochschwarzwald GmbH & Co.KG, 79822 Titisee-Neustadt, 1-fach

Regierungspräsidium Freiburg, Referat 42, Freiburg, 1-fach

## **KORNGRÖßENVERTEILUNG**



-RC Beton 0/32

