

Section 1: Main d'œuvre et fournitures diverses

		Unité	Prix € HT	kg de Co ²
MO01	Main d'œuvre (Peinture - revêtements - plâtrerie - parquets - vitrerie)	h	44,83	1,20
MO02	Main d'œuvre pose et réparation de serrurerie - menuiserie et fermetures	h	47,39	1,27
MO03	Main d'œuvre Lots techniques - études et fabrication - gros œuvre, charpente et couverture (selon tarif entreprise à préciser)	h	AD	1,27
FO01	Fourniture diverse (à préciser)	u	AD	-

Section 2: Urgence et Dépannage (hors couverture)

UR01	Forfait intervention urgente* pour mise en sécurité de 8h à 20h (inclus 1 heure de main d'œuvre sur place et déplacement)	forfait	120,71	140,01
UR02	Main d'œuvre supplémentaire en intervention urgente* pour mise en sécurité de 8h à 20h	h	63,46	1,70
UR03	Forfait intervention urgente* pour mise en sécurité de 20h à 00h (inclus 1 heure de main d'œuvre sur place et déplacement)	forfait	175,92	204,06
UR04	Main d'œuvre supplémentaire en intervention urgente* pour mise en sécurité de 20h à 00h	h	94,32	2,52
KM02	Forfait déplacement pour une intervention effectuée en urgence* au-delà de 20 km et jusqu'à 60 km	forfait	52,55	13,20
DP01	Forfait intervention de dépannage** pour une mise en sécurité hors urgence yc déplacement comprenant 1 h de main d'œuvre	forfait	94,57	109,7
		Unité	Prix € HT	kg de Co ²

* intervention Urgente = sous 3 heures suite à la réception de l'intervention

** Intervention de dépannage = intervention dans les 24 h

Section 3 : Plâtrerie

** Barème Electricité disponible en section 9 (EL06: Dépose et repose points lumineux / EL07: Dépose, repose Interrupteurs / Bouton poussoir / Prise)

Reprises et rebouchages		Unité	Prix € HT	kg de Co ²
PL03	Remplacement de BA13 en plafond avec conservation des supports, finition prêt à peindre (yc dépose soignée, fourniture, reprises d'enduit et évacuation)	m ²	48,93	12,10
PL04	Remplacement de BA13 sur mur avec conservation des supports, finition prêt à peindre (yc dépose soignée, fourniture, reprises d'enduit et évacuation)	m ²	40,80	10,10
PL12	Remplacement de BA13 en plafond avec changement des supports, finition prêt à peindre (yc dépose soignée, fourniture, reprises d'enduit et évacuation)	m ²	57,6	18,15
PL13	Remplacement de BA13 sur mur avec changement des supports, finition prêt à peindre (yc dépose soignée, fourniture, reprises d'enduit et évacuation)	m ²	48,2	18,15
PL05	Plus value traitement hydrofuge éléments de plâtrerie	m ²	8,66	0,86
Laine minérale		Unité	Prix € HT	kg de Co ²
PL09	Fourniture et pose d'isolant laine de verre à dérouler épaisseur 100 mm	m ²	17,78	16,93
PL10	Fourniture et pose d'isolant laine de verre à dérouler épaisseur 200 mm avec pare-vapeur	m ²	23,45	33,86
PL11	Dépose et évacuation en DP laine de verre suite à sinistre	m ²	6,66	0,22

Section 4 : Embellissements

** Barème Electricité disponible en section 9 (EL06: Dépose et repose points lumineux / EL07: Dépose, repose Interrupteurs / Bouton poussoir / Prise)

Préparations du chantiers		Unité	Prix € HT	kg de Co ²
PE19	Installation d'un échafaudage pour travaux en hauteur supérieure à 3 m	u	96,58	1,20
PE51	Dépose et repose radiateur hydrolique (fonte ou similaire) yc vidange et remise en eau	u	107,47	16,93
Préparations des supports		Unité	Prix € HT	kg de Co ²
PE01	Préparations appuyées/soutenues des supports (grattage, piquage, rebouchage de trous, reprise d'enduit jusqu'à 15mm d'épaisseur, ponçage) compter uniquement les m² endommagés	m ²	15,20	1,96
PE04	Préparations légères/superficielles des supports (grattage, enduit de finition ou ratissage, ponçage) compter uniquement les m² endommagés	m ²	5,62	0,64
PE02	Réparation de fissure sur placo avec pose de calicot finition prêt à peindre	ml	10,32	1,96
PE06	Application d'une couche anti-moisissure	m ²	6,23	-
Peintures et autres finitions		Unité	Prix € HT	kg de Co ²
PE07	Application d'une couche d'impression sur support neuf ou poreux	m ²	5,86	-
PE10	Application sur mur de peinture de finition satinée , brillante ou mate, 2 couches sur supports endommagés inclue la protection des sols et plafonds (cumulable avec PE07 si nécessaire)	m ²	17,70	3,36
PE13	Recherche de teinte (forfait applicable afin d'éviter l'uniformisation des supports non endommagés)	u	62,24	-
PE14	Application sur plafond de peinture de finition satinée , brillante ou mate 2 couches sur supports endommagés inclue la protection des murs et des sols.	m ²	18,61	3,36
PE11	Application sur murs d'une peinture de finition dans le cadre d'une uniformisation y compris lessivage.	m ²	13,98	2,60
PE53	Mise en peinture 2 couches de canalisations (comprenant lessivage, ponçage et 2 couches finition laque satinée)	ml	7,38	-
PE15	Projection de goutellettes de finition y compris location machine, toutes protections et nettoyage	m ²	19,06	5,85
PE17	Murs et plafonds - Mise en peinture de corniches simples (jusqu'à largeur de 15 cm)	ml	7,58	0,78
PE18	Enduit décoratif stuc tadelack	m ²	74,89	3,78
PE05	Lessivage soigné de surfaces à conserver ne nécessitant pas de peinture	m ²	8,61	-
PE50	Minimum de facturation peinture - revêtements	forfait	313,60	20,09
Revêtements muraux- lambris		Unité	Prix € HT	kg de Co ²
PE20	Remplacement de papier peint sur mur (dépose, préparation, fourniture et pose)	m ²	26,95	9,92
PE21	Dépose papier peint et préparation du support	m ²	10,44	2,54
PE22	Pose seule de papier peint (yc colle)	m ²	9,47	7,38
PE23	Fourniture de papier peint (rouleau qualité standard)	u	19,79	8,43
PE24	Fourniture de papier peint (commande spéciale)	u	AD	8,43
PE25	Pose de frise (seule)	ml	2,45	0,15
PE26	Fourniture de frise standard (5ml)	u	16,07	0,05
PE28	Dépose, préparation, fourniture et pose de toile de verre et application peinture de finition	m ²	40,20	22,61
PE29	Fourniture et pose de toile de verre	m ²	15,46	0,32
PE54	Dépose fourniture et pose de lambris bois sur plafonds et murs	m ²	86,50	2,40
PE30	Peinture plinthe (yc préparation du support)	ml	6,41	3,09
PE31	Peinture de porte à la face	u	77,80	4,40
Revêtements de sols souples		Unité	Prix € HT	kg de Co ²
RS00	Fourniture spéciale pour sol souple (à préciser)	u	AD	13,90
RS01	Remplacement de sol souple collé cis : arrachage existant, grattage résidus, préparation du support, évacuation à la DP, pose collée du nouveau revêtement. (hors fourniture revêtement / ragréage)	m ²	22,61	57,30
RS02	Dépose de sol moquette ou PVC non collé et évacuation en DP	m ²	4,95	7,82
RS03	Ragréage de sol fourniture comprise + fixateur (yc ragréage fibré - ep 5 mm)	m ²	13,19	3,58
RS04	Fourniture moquette standard	m ²	27,17	23,60
RS05	Fourniture sol souple standard	m ²	27,17	4,19
RS06	Fourniture et pose de barre de seuil	u	18,27	3,24
RS07	Pose seule de moquette ou sol PVC (yc encollage)	m ²	12,58	49,48

RS50	Minimum de facturation revêtements de sol souple	forfait	207,65	171,90
Parquets - Planchers		Unité	Prix € HT	kg de Co²
RS10	Fourniture spéciale parquet (à préciser)	u	AD	1,99
RS11	Ponçage et vitrification de parquet (minimum de facturation)	forfait	360,36	10,25
RS12	Ponçage et vitrification de parquet 2 couches (yc fournitures) à majorer de 20 % pour 3 couches et finition haut de gamme	m ²	32,16	2,05
RS13	Dépose de parquet flottant et sous couche (yc évacuation et grattage résidus)	m ²	8,13	20,30
RS14	Pose de parquet flottant et sous-couche (hors fourniture)	m ²	26,51	33,95
RS15	Remplacement de plinthe "standard" (yc fourniture, reprises d'enduit et évacuation)	ml	13,19	0,52
RS16	Remplacement 1/4 rond "standard" (yc fourniture, reprises d'enduit et évacuation)	ml	10,64	2,21

Section 5 : Carrelage et Faïence

		Unité	Prix € HT	kg de Co²
CR00	Fourniture carrelage ou faïence (à préciser)	u	AD	29,40
CR01	Démolition de carrelage ou faïence scellé	m ²	30,67	0,64
CR02	Démolition de carrelage ou faïence collé	m ²	22,10	7,59
CR03	Dépose soignée de carrelage ou faïence collée (fourniture disponible chez le client) et remplacement des carreaux enlevés yc toute sujétion de pose.	m ²	97,83	28,10
CR04	Dépose et repose de plinthes carrelées collées	ml	24,51	7,59
CR05	Dépose et repose de plinthes bois yc finitions (hors fournitures)	ml	6,04	2,21
CR06	Pose droite collée de carrelage sol (hors fournitures)	m ²	46,13	21,84
CR07	Pose droite collée de faïence murale	m ²	46,13	21,84
CR09	Fourniture et pose de panneau hydrofuge collé (Wedi)	m ²	28,14	116,53
CR10	Dressement de mur au mortier/colle	m ²	11,04	7,75

Section 6 : Vitrerie

Les prestations de vitreries incluent la fourniture, la dépose yc les parcloles, le démastiquage, le nettoyage, la pose, le remastiquage, la repose des parcloles, l'évacuation des déchets en décharge contrôlée		Unité	Prix € HT	kg de Co²
VT00	Fourniture vitrerie à préciser (vitrage)	u	AD	-
VT01	Prise de cotes et déplacement pose yc coletinage (hors urgence)	forfait	84,09	19,20
VT02	Panneau provisoire rigide	m ²	68,01	30,54
VT51	Plus-value remplacement de vitrage sur châssis portefeuille	forfait	120,75	3,23
VT09	Fourniture et pose d'un film protecteur	m ²	27,25	24,81
Verres simples		Unité	Prix € HT	kg de Co²
VT03	Verre simple 4mm clair	m ²	116,13	22,50
VT04	verre simple Listral 4 mm	m ²	118,81	25,20
VT05	Verre simple Martelé 4 mm	m ²	121,43	30,78
VT06	Verre simple 6 mm clair	m ²	141,51	30,78
VT07	Verre simple 8 mm clair	m ²	161,58	41,83
VT08	Verre simple 10 mm clair	m ²	208,19	52,88
Verres feuilletés ou trempés		Unité	Prix € HT	kg de Co²
VT12	Verre feuilleté 44/2 clair	m ²	269,73	28,54
VT13	Verre feuilleté 55/2 clair	m ²	341,78	31,02
VT14	Verre de protection bi-feuilleté classe 5 (SP510)	m ²	689,00	47,76
VT15	Verre trempé sécurit 4 mm	m ²	200,81	-
VT16	Verre trempé sécurit 5 mm	m ²	221,42	-
VT17	Verre trempé sécurit 6 mm	m ²	235,98	-
VT18	Verre trempé sécurit 8 mm	m ²	274,09	-
VT19	Verre trempé sécurit 10 mm	m ²	341,92	-
VT55	Verre trempé sécurit 12 mm	m ²	448,42	-
Doubles vitrages prix fourni posé au m²		Unité	Prix € HT	kg de Co²
VT20	Double vitrage 4 mm clair 4 / intercalaire de 6 à 20 mm / 4 mm	m ²	222,98	44,59

VT23	Double vitrage 5 mm clair 5 / intercalaire de 6 à 20 mm / 5 mm	m ²	281,69	52,87
VT24	Double vitrage 6 mm clair 6 / intercalaire de 6 à 20 mm / 6 mm	m ²	315,04	61,16
VT52	Double vitrage 6 mm / intercalaire de 6 à 20 mm / 4 mm	m ²	282,68	-
VT25	Double vitrage 8 mm / intercalaire de 6 à 20 mm / 4 mm	m ²	288,16	83,25
VT31	Vitrage isolant 10 FE / intercalaire de 6 à 20 mm / 4 mm	m ²	321,85	74,97
VT32	Vitrage isolant 10 FE / intercalaire de 6 à 20 mm / 6 mm	m ²	352,70	83,25
VT33	Vitrage isolant 10 FE / intercalaire de 6 à 20 mm / 8 mm	m ²	368,26	94,30
VT34	Vitrage isolant 10 FE / intercalaire de 6 à 20 mm / 10 mm	m ²	431,53	105,35
VT53	Option gaz argon	m ²	8,77	-
VT54	Option intercalaire warm-edge	m ²	20,57	-
VT56	Option Faible Emissivité (pour VT20 à VT25)	m ²	22,77	
Doubles Vitrages feuilletés				
Composition du vitrage: une face feuilletée, une lame d'air de 12 à 20 mm avec gaz argon, une face de 4 à 8 mm traitée FE (faible emissivité), la main d'oeuvre est incluse.		Unité	Prix € HT	kg de Co²
VT26	Verre feuilleté 33/2 + 1 face verre simple	m ²	355,2	48,85
VT27	Verre feuilleté 44/2 + 1 face verre simple	m ²	384,55	53,38
VT28	Verre feuilleté 55/2 + 1 face verre simple	m ²	494,08	58,32
Triples Vitrages		Unité	Prix € HT	kg de Co²
VT35	Triple vitrage 4FE / 16 / 4 extraclair / 16 / 4FE	m ²	424,63	-
VT36	Triple vitrage 44/2 / 16 / 4 extraclair / 16 / 4FE	m ²	512,11	-
Vitrages solaires		Unité	Prix € HT	kg de Co²
VT37	Double vitrage 4 rSun / 16 / 4FE	m ²	352,93	-
VT38	Double vitrage 44/2 / 16 / 6 rSun	m ²	495,05	-
Autres produits vitrerie		Unité	Prix € HT	kg de Co²
VT30	Vitrage pour insert (forme standard)	m ²	896,03	32,20
VT40	Panneau polycarbonate double paroi 16 mm pour toiture (yc joints et tous accessoires)	m ²	148,18	27,34
VT41	Panneau polycarbonate triple paroi 32 mm pour toiture (yc joints et tous accessoires)	m ²	172,23	29,99
VT50	Facturation minimum intervention vitrerie (inclus fourniture, prise de cote et déplacement)	forfait	160,73	106,25

Majoration de 15% possible si vitrage de couleur

Majoration jusqu'à 20% pour vitrage imprimé

Section 7 : Couverture, bâchage de toiture

Les prestations de bâchage doivent restaurer l'étanchéité des toits jusqu'au travaux de réparations définitives. En cas d'évènement climatique significatif nécessitant la révision du bâchage en place, l'entreprise facturera la prestation de révision au temps passé.		Unité	Prix € HT	kg de Co²
FO01	Fourniture diverse (à préciser)	u	AD	-
DP05	Forfait vérification toiture sur demande* , comprenant le déplacement, le renseignement de la fiche COP transmise par VIAREN et les photos associées	forfait	311,20	-
DP06	Forfait intervention urgente* pour mise sécurité de toiture (photos avant / après, avec / sans petites réparations , compris 1 h de MO sur place et déplacement) mais besoin une nouvelle intervention pour réparations définitives	forfait	337,14	-
DP11	Forfait intervention urgente* avec réparation définitive des dommages ne nécessitant pas d'autre intervention en couverture (inclus renseignement de la fiche COP, photos avant / après, main d'œuvre sur place, petites fournitures et déplacement)	forfait	423,71	-
DP07	Fourniture et pose d'un bâchage de toiture pour mise en sécurité des biens et des personnes (en sus du forfait intervention urgente)	m ²	12,97	8,98
DP08	Minimum de facturation bâchage (ce forfait n'est pas cumulable avec un autre code barème excepté DP05 et/ou frais kilométriques en cas de mise en sécurité)	forfait	392,90	71,82
DP09	Dépose, fourniture et pose de gouttière demi ronde en PVC, compris jonction et réglage de pente. Coloris: gris, sable, blanc	ml	77,36	2,81
DP10	Dépose, fourniture et pose de gouttière demi ronde en ZINC, compris réglage de pente, soudures de jonction barrées et renforcées	ml	93,66	6,57

*suite à une demande de ViaREN, stipulée sur la "fiche d'intervention"

Section 8 : Plomberie

Recherche de fuite		Unité	Prix € HT	kg de Co ²
DP13	Forfait Recherche de Fuite VISIO comprenant: - Photos compteur début et fin d'intervention - Photos test VMC - Photos / Constat dommages visibles - Photos / Vérification de tous les éléments (raccords, vidages, joints sanitaires) visibles et accessibles - Photos si fuite visible Rédaction d'un rapport de recherche de fuite	forfait	75,00	
DP03	Forfait recherche de fuite visuelle comprenant déplacement + 1 h de main d'oeuvre (sur demande de ViaREN et hors forfait urgence) : - Constat des dommages visibles - Vérification de tous les éléments (raccords, vidages, compteur, joints sanitaires, ...) qui sont accessibles - Contrôles pression du réseau d'alimentation - Contrôles hygrométrie Rédaction d'un rapport de recherche de fuite	forfait	98,74	10,40
DP12	Forfait recherche de fuite visuelle APPROFONDIE comprenant déplacement et main d'oeuvre (sur demande de ViaREN et hors forfait urgence) : - investigations du Forfait DP03 + - Contrôles étanchéité via des tests colorant et/ou arrosage : vérification de l'étanchéité de vidage, de joints, d'infiltrations extérieures - Inspection vidéo endoscopique Rédaction d'un rapport de recherche de fuite	forfait	152,55	20,80
DP04	Forfait recherche de fuite non destructive yc déplacement comprenant : - Investigations des Forfaits DP03 + DP12 + - autres techniques de recherches (Injection gaz traceur, Inspection vidéo par caméra (réseau d'évacuation), Utilisation de fumigène,) Rédaction d'un rapport de recherche de fuite	forfait	386,46	45,60

Section 9 : Electricité

Recherche de panne		Unité	Prix € HT	kg de Co ²
DP02	Forfait recherche de panne électrique comprenant 1 h de main d'oeuvre (hors forfait urgence) + Rédaction de la fiche COP	forfait	122,04	22,50
Electricité		Unité	Prix € HT	kg de Co ²
EL01	Remplacement Tableau général jusqu'à 4 barrettes de disjoncteurs ou jusqu'à 50 modules simples y compris câblage, appareillage et raccordement	unité	940,25	114,92
EL02	Remplacement Tableau général supérieur à 4 barrettes de disjoncteur ou plus de 50 modules simples y compris câblage, appareillage et raccordement	unité	1292,73	205,04
EL03	Dépose, pose disjoncteur différentiel type A ou AC en 32, 40, 63A fourniture incluse	unité	211,01	-
EL04	Fourniture et pose raccordée d'un disjoncteur divisionnaire 10 à 20A	unité	50,31	-
EL05	Fourniture et pose raccordée d'un disjoncteur divisionnaire 32A	unité	58,41	-
EL06	Dépose et repose points lumineux	forfait	31,12	-
EL07	Dépose, repose d'interrupteur, bouton poussoir, prise, sonnette sans fourniture	forfait	15,66	-
EL08	Dépose, pose prise de courant, va et vient, poussoir sans câblage 16A 20A, fourniture incluse	forfait	49,83	-
EL11	Dépose et repose de spots encastrés (9 maximum)	forfait	46,68	-

Section 10 : Réparation Menuiserie

Réparation menuiserie PVC		Unité	Prix € HT	kg de Co ²
RPVC5	Forfait Réparation sur PVC comprenant la reprise d'impacts et de trous <= à 4 impacts yc laquage	forfait	290,46	30,00
RPVC6	Forfait Réparation sur PVC comprenant la reprise d'impacts et de trous <= à 6 impacts yc laquage	forfait	581,95	40,00
RPVC7	Forfait Réparation sur PVC comprenant la reprise d'impacts et de trous > à 6 impacts yc laquage	forfait	798,75	50,00

Réparation menuiserie ALU		Unité	Prix € HT	kg de Co²
RALU1	Forfait réparation menuiserie ALU (poste à détailler)	forfait	AD	75,00
Finition réparation menuiserie		Unité	Prix € HT	kg de Co²
FRM01	Plus-Value pour fourniture et pose de plaxage sur support ALU ou PVC	forfait	466,80	75,00
FRM02	Plus-Value pour ajout/greffe de matière sur support ALU ou PVC	forfait	285,27	25,00
FRM03	Plus-Value pour surface supérieure à 2,50m ²	forfait	311,20	20,00

*Les prestations de réparation de menuiserie incluent la fourniture, la MO et les déplacements

Section 11 : Maçonnerie

Maçonnerie		Unité	Prix € HT	kg de Co²
MC01	Piquetage d'enduit extérieur (sur agglomérés parpaings, briques)	m ²	24,28	3,32
MC02	Reprise d'enduit extérieur jusqu'à 20 M ² (sur agglomérés parpaings, briques)	m ²	55,91	8,75
MC03	Reprise d'enduit au-delà de 20 M ² (sur agglomérés parpaings, briques)	m ²	47,62	8,73
MC04	Peinture extérieure 2 couches y compris préparation, protection et nettoyage	m ²	37,86	-